

Objekt in Arbeit: Alp Transit Los 317 Aussenanlagen Sedrun (GR)
“Kalkstabilisierung Ablagerung Val Bugnei“**Kurzbeschreibung der Arbeiten**

- Materialzuführung (Aushubmaterial Val da Claus) via Förderbandanlage nach Ablagerung Val Bugnei.



- Anlegen / Einbauen Aushubmaterial in Schichten (d=50cm) mit Radlader und Raupentrax.



- Zwischentransport Bindemittel ab Umschlagplatz (Standsilos) zu Einbaustelle mit 2-Achs-Allradsilofahrzeug.
- Einblasen von Bindemittel in mobiles Spezialstreugerät..



- Applizieren von Bindemittel (Ca O) mittels Spezialstreugerät gemäss Dosierungsermittlung und Wassergehaltkontrolle.
- Dosierungskontrolle mit Messblech und Kontrollwägung.



- Homogenes Durchmischen/Recyclieren von Aushubmaterial mit Bindemittel (d=50cm) mittels Bomag-Recycler MPH 122.



- Optimale Verdichtung mit geeignetem Walzenzug.
- Einbau u. Verdichtungskontrolle mittels Troxlersonde.