

## Ausgeführtes Objekt: Erschliessung Deponie Bühl, Littau (LU) Stabilisierung Fundationsschicht (Molassematerial)

### Kurzbeschreibung der Arbeiten



- Linienführung Erschliessungsstrasse Deponie Bühl, Teilabschnitt über neue Holz/Stahlbrücke.



- Applizieren von Bindemittel mit mobilem Spezialstreugerät gemäss vorgängiger Dosierungsermittlung.



- Vorne: Fertig appliziertes Bindemittel mit Streugerät.
- Hinten: Bomag-Recycler und Grader zur definitiven Höhenprofilierung.



- Recyclieren / Durchmischen anstehendes Bodenmaterial und aufprofiliertes Molassematerial mit Bindemittel und Wasser mittels Bomag-Recycler.



- Fertig aufbereitete Stabilisierung nach der Profilierung und Verdichtung.



- Aufbau: Asphaltbelag, Planie- u. Absorberschicht über Hydraulisch gebundener Fundationsschicht (HGF)